



COMUNE DI TRINITAPOLI
Provincia di Barletta-Andria-Trani

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE LUDICA MEDIANTE LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI STRUTTURE DA GIOCO.

Area a verde pubblico – Villa Papa Giovanni XXIII

I lavori e le forniture saranno eseguiti mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

COMMITTENTE		
COMUNE DI TRINITAPOLI Piazza Umberto I,13 Trinitapoli - 76015 - (BT) C.F. 81002170710 P.IVA 01417560719		
RUP: <i>Responsabile del Settore Tecnico</i> Ing. Teodoro Cisternino		
4	CME SINTETICO	

COMUNE DI TRINITAPOLI (BT)

III Settore – LL.PP., Demanio e Patrimonio – Servizio Manutenzione e Demanio

Intervento di riqualificazione ludica mediante la fornitura e posa in opera di strutture da gioco.

Area a verde pubblico – Villa Papa Giovanni XXIII

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SINTETICO

N.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (€)	Importo (€)
1	Scavo a sezione ristretta eseguito a macchina e/o a mano in materie di qualsiasi natura e consistenza per i plinti di fondazione delle nuove strutture ludiche. La voce è comprensiva del taglio preventivo, della rimozione localizzata e della sagomatura della pavimentazione antitrauma esistente per consentire l'accesso al terreno, del successivo ripristino e rifilatura del tappeto gommato attorno ai nuovi montanti per il perfetto fissaggio dei giochi, nonché del solo accumulo temporaneo a bordo scasso del materiale di risulta.	mc	8,50	22,00	187,00
2	Calcestruzzo strutturale di idonea classe di resistenza, per il getto dei plinti e dei blocchi di ancoraggio isolati a terra per i montanti delle nuove strutture ludiche, atto a garantire la massima stabilità statica e dinamica contro il ribaltamento	mc	1,20	145,00	174,00
3	Fornitura e posa in opera di Altalena biposto per bambini di età superiore a 3 anni (serie EN 1176). Struttura portante a due posti realizzata con montanti stabili in legno trattato per esterni, elementi di sospensione flessibili e n. 2 sedili di tipo tradizionale in gomma antiurto, inclusi accessori di fissaggio e montaggio o similare con caratteristiche equivalenti con verifica e collaudo della struttura e relativa certificazione.	cad	1,00	1.300,00	1.300,00
4	Fornitura e posa in opera di Altalena biposto per la prima infanzia / sotto i 3 anni (serie EN 1176). Struttura portante a due posti in legno trattato per esterni, elementi di sospensione flessibili e n. 2 sedili provvisti di sbarre o protezioni perimetrali di sicurezza anticaduta (a gabbia, a cestello chiuso o similari), inclusi accessori di fissaggio e montaggio o similare con caratteristiche equivalenti e collaudo della struttura e relativa certificazione.	cad	1,00	1.500,00	1.500,00
5	Fornitura e posa in opera di Struttura ludica combinata a torre con elemento di scivolamento, (serie EN 1176). Elementi portanti in legno trattato per esterni, piattaforma di stazionamento rialzata con barriere di protezione perimetrali, sistema di risalita e pista di scivolamento (HIC ≤ 1,20 m), inclusi ancoraggi strutturali e montaggio o similare per caratteristiche equivalenti, e collaudo della struttura e relativa certificazione.	cad	1,00	3.250,00	3.250,00

6	Carico, trasporto e conferimento ad impianto di recupero o discarica autorizzata di materie di scavo, inerti e frammenti di pavimentazione gommata derivanti dalle demolizioni e dagli scassi di cantiere. La voce si intende valutata a corpo o a misura, comprensiva del carico sui mezzi di trasporto, del viaggio di andata e ritorno, delle indennità di discarica, del pagamento dell'ecotassa e dell'ottenimento di tutte le certificazioni/formulari di legge.	corpo	1,00	150,00	150,00
TOTALE LAVORI (al netto degli oneri della sicurezza)					6.561,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso					262,44
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (lavori + oneri sicurezza)					6.823,44